

TERÇA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6X12cm,
CEDRINHO OU EUCALIPTO ANCORADAS NAS PAREDES

TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA esp. 0,6X183cm comp.

FORRO EM PVC
TIPO MACHO/FÊMEA

i (mínima) = 5%

VIGA DE AMARRAÇÃO
CONCRETO 10X15cm

PAREDE EXTERNA
ARGAMASSADA
COM PINTURA ACRÍLICA
- 2 DEMÃOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE
TIJOLOS CERÂMICOS
FURADOS DE 11,5X14X24 cm
(ESPESURA 11,5cm)
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM
ARGAMASSA POLIMÉRICA APLICAÇÃO ATÉ A
3º FIADA (EXTERNAMENTE) E ATÉ A 10º
FIADA (INTERNAMENTE).

TANQUE DE
CONCRETO
OU LOUÇA
COM PEDESTAL

271.12

260.02

TORNEIRA METÁLICA Ø 1/2"

15

60

235

REVESTIMENTO
CERÂMICO

263.8

150

279.02

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADAS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20cm
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 m².

292.02

CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA).
PREPARO MANUAL, E=3cm.
PARA CRIAR O DESNIVEL DO BOXE

SANITÁRIO

+0.20

PISO DE CONCRETO
SOBRE A BRITA E= 3cm

CAMADA
DE BRITA
E= 5cm

PISO DE CONCRETO
SOBRE A BRITA
E=7cm

CAMADA
DE BRITA
E= 5cm

IMPERMEABILIZAÇÃO DE
PISO COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA

FUNDAÇÃO PEDRA DE GRÉS
DE 12X25X50cm, MÍNIMO 2 FIADAS,
ou FUNDAÇÃO CONCRETO CICLÓPICO DE 25X30 cm

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO
PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE O
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATÓRIA.

2

CORTE AA

esc 1:20



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PROGRAMA NENHUMA CASA SEM BANHEIRO- MÓDULO SANITÁRIO PADRÃO

TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO:
CORTE AA

PRANCHA:
2/13

ÁREA CONSTRUÍDA:
3,60m²

ESCALA:
1/20

DATA:
JULHO/2023

MUNICÍPIO:
AAAAA

RESPONSÁVEL TÉCNICO (A):
AAAA